职业卫生评价项目信息网上公开表

公示时间：2022 年 12 月 1 日

用人单位 (建设项目)名称	巩义通达中原耐火技术有限公司	联系人	李文君
地理位置	河南省巩义市站街工业开发区		
项目名称	巩义通达中原耐火技术有限公司 2022 年职业病危害因素检测		
项目简介	巩义通达中原耐火技术有限公司成立于 1994 年 10 月，位于河南省巩义市站街工业开发区，注册资金 4000 万元，为北京金隅通达耐火技术股份有限公司的全资子公司，现有员工 345 人，其中生产人员 223 人。用人单位主要经营耐火材料制造及耐火材料原料经销。		
项目负责人	王伟超		
现场调查人	王伟超、杨淑娟		
现场调查时间	2022.11.11	用人单位陪同人	李文君
现场采样、检测人员	王伟超、陈峰、李保卫、刘耀凯、王浩、程明阳、张梦喆、赵浩麟		
采样、检测 时间	2022.11.16	用人单位陪同人	李文辉、王文波、王金保、李文君
报告完成日期	2022.11.30	报告编号	DX/JP-ZP2211003
用人单位 (建设项目)存在的职业病危害因素及检测结果	存在的职业病危害因素：粉尘（氧化铝粉尘、电焊烟尘、木粉尘）、化学毒物（一氧化碳、氮氧化物、氨、氢氧化钠、氧化钙、锰及其无机化合物）、物理因素（噪声、高温、工频电场、紫外辐射） 检测结果：用人单位异形车间压力机操作工、磨砌车间磨砖工和机压车间成型工接触噪声的 40h 等效声级超出国家职业接触限值要求，其他各工种接触的职业病危害因素浓度/强度均不超过职业接触限值。		
评价结论与建议	结论：用人单位异形车间压力机操作工、磨砌车间磨砖工和机压车间成型工接触噪声的 40h 等效声级超出国家职业接触限值要求，其他各工种接触的职业病危害因素浓度/强度均不超过职业接触限值。 建议：（1）加强职业病防护设施的维修保养工作，保证其正常发挥防护作用。在生产过程中开启现有防护设施，对维护保养的设备应		

	补充完善职业危害防护设施维护维修记录。 （2）监督作业工人正确佩戴和使用劳动防护用品，尤其是在压力机、磨砖机和破碎机等高噪声设备旁工作时，应正确佩戴防噪声耳塞，合理安排作业工人工作制度（轮岗），减少作业工人接触噪声的时间；作业工人作业时应正确佩戴防尘口罩。未按规定佩戴和使用劳动防护用品的不得上岗作业。 （3）管理组织要切实发挥管理作用，全面贯彻落实《中华人民共和国职业病危害防治法》和相关的法律、法规、职业卫生有关的标准，切实对本单位的职业病危害防治工作负责。 （4）按照《职业健康监护技术规范》的要求，安排作业工人进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。 （5）充分利用公告栏、培训、警示标识和条幅等途径或方式宣传职业病防治的重要性，提高作业工人的自我保护意识。
技术审查专家组评审意见	—
现场影像资料	